

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 ประเภทงาน งานอาคาร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	งานโครงการก่อสร้างห้องเหล็กและท่อเมน	1,410,467.35	1.3033	1,838,262.10	
2	ประเภทงานไฟฟ้าและอื่นๆ	69,745.40	1.0700	74,627.58	
3	งานทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน	16,000.00	-	16,000.00	
4	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	5,000.00	-	5,000.00	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,933,889.68	
	ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง			1,933,889.00	
	ราคากลาง (-หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน-)				

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพานที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาของโครงการนี้
 และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพนพร รัตนรักษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกมล วิทย์อภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/8

โดยทำการก่อสร้างหอดักสูงหลัก(แบบทรงเขมเปญ) ความสูง 20 ซม.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดัก (ชนิดตอกเข็ม)								
1.1	งานชุดดิน-ถมดิน	18.50	ลบ.ม.	-		148.00	2,738.00	2,738.00	
1.2	เสาเข็ม คอ. ขนาด 0.22 x 0.22x6.00 เมตร	25	ต้น	1,350.00	33,750.00	365.00	9,125.00	42,875.00	
1.3	ทรายรองพื้นและถมในวงขอบคอนกรีต	4.20	ลบ.ม.	390.00	1,638.00	90.00	378.00	2,016.00	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,242.99	4,485.98	360.00	720.00	5,205.98	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	8.50	ลบ.ม.	2,355.14	20,018.69	360.00	3,060.00	23,078.69	
1.6	ไม้แบบรวมไม้คร่า	25	ตร.ม.	350.00	8,750.00	154.00	3,850.00	12,600.00	
1.7	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	0.280	ตัน	19,994.40	5,598.43	2,681.00	750.68	6,349.11	
1.8	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.320	ตัน	18,168.22	5,813.83	2,681.00	857.92	6,671.75	
1.9	ตะปู	6	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	51.71	775.65	-	-	775.65	
1.11	นอตยึดสกรูยึดหอดัก ขนาด 25 มม.	12	ชุด	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)							108,018.58	
	รวมยอดยกไป							108,018.58	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายพพร รัตนรักษ์

นายกมล วิทย์ภิบาลกุล

นายเกตุกมล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหมืองใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/8

โดยทำการก่อสร้างห้องสูงเหล็ก(แบบทรงกลมแป้น) ความสูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราควันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							108,018.58	
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ								
2.1	หอดึงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาดความสูง 30 ซม. สูง 20 เมตร	1	LS	245,000.00	245,000.00	24,500.00	24,500.00	269,500.00	ค่าแรง 10% ของวัสดุ
2.2	เชือกหัวทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.3	ประตูลูกบิดทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.4	ประตูลูกบิดทองเหลือง ขนาด Ø 3 นิ้ว	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (2)							277,000.00	
3	งานประสานอุปกรณ์ปากบ่อมายังห้อง								
3.1	ฝาครอบบ่อ	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.2	ซีเมนต์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	5	ตัน	139.00	695.00	-	-	695.00	
3.3	ยูเร็นขนาด Ø 2 นิ้ว	2	ตัน	275.00	550.00	-	-	550.00	
3.4	เชือกหัวทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	ตัน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.5	สามทางกล ขนาด Ø 2 ลด 1 นิ้ว	1	ตัน	201.00	201.00	-	-	201.00	
3.6	โพลีเอทิลีนของถังน้ำแวล	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมยอดยกไป							391,764.58	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายพนพร รัตนรักษ์

นายกมล วิทยอภิบาลกุล

นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ