

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/8

โดยทำการก่อสร้างห้องสูงเหล็ก(แบบทรงกลมแป้น) ความสูง 20 ซม.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ฝ่ายงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราควันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							391,764.58	
3.7	สามทาง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	อัน	85.00	85.00	-	-	85.00	
3.8	ประตูดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.9	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	ท่อน	160.00	320.00	-	-	320.00	
3.10	นิปเปิล ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ตัว	87.00	261.00	-	-	261.00	
3.11	ตามเกลียวท่อ ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	จุด	50.00	-	-	-	-	
3.12	ผ้าพันพันเกลียวมันใหญ่	5	ม้วน	45.00	225.00	-	-	225.00	
3.13	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	4	ท่อน	230.84	923.36	-	-	923.36	
3.14	ข้อต่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	อัน	26.17	78.51	-	-	78.51	
3.15	ท้าวประสานท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	1	กป.	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.16	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (ลงบ่อบาดาล)	10	ท่อน	238.32	2,383.20	-	-	2,383.20	
3.17	ข้อต่อเกลียวนอก ท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	10	อัน	20.00	200.00	-	-	200.00	
3.18	ข้อต่อเกลียวใน ท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	10	อัน	25.00	250.00	-	-	250.00	
3.19	เชือกมะนิลา ขนาด Ø 5 หุน	50	เมตร	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	รวมยอดยกไป							399,740.65	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

นายพนพพร รัตนรักษ์

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายมงคล วิทย์อภิบาลกุล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาด หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/8

โดยทำการก่อสร้างท่อส่งสูงหลัก(แบบทรงกลมเปลญ) ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้แบบบาด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							399,740.65	
3.20	ซีเมนต์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	ตัน	320.00	640.00	-	-	640.00	
3.21	มาตรฐานน้ำ ขนาด Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
3.22	ค่าแรงงานวางท่อ ประสานท่อ ถมกลบ	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (3)							32,862.07	
4	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน								
4.1	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (4)							16,000.00	
5	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก ชนิดไม่ต่อเคมี								
5.1	งานขุดดิน-ถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
5.2	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	500.00	500.00	90.00	90.00	590.00	
5.3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,355.14	1,177.57	306.00	153.00	1,330.57	
5.4	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.020	ตัน	20,414.58	408.29	2,681.00	53.62	461.91	
5.5	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	51.71	25.86	-	-	25.86	
	รวมยอดยกไป							436,436.99	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายพนพร รัตนรักษ์

นายกมล วิทย์อภิบาลกุล

นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/8

โดยทำการก่อสร้างหอดึงสูงหลัก(แบบทรงกลมแป้น) ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							436,436.99	
5.6	ไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ.	729.91	1,094.87	150.00	225.00	1,319.87	
5.7	ตะปู	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (5)							3,901.90	
6	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
6.1	ถังกรองน้ำสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด 1500 ลิตร	1	ชุด	98,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
	ชนิดวาล์วเปิด-ปิด วัสดุ PVC 13.5 พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (6)							98,000.00	
7	งานไฟฟ้า								
7.1	เครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า	1	ตัว	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
7.2	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 15 แอมป์	0	LS	15,000.00	-	-	-	-	
7.3	สายไฟฟ้าชนิด THW-A ขนาด 1x35 มม. พร้อมอุปกรณ์	40	เมตร	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ชนิด โยงสาย								
7.4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประสานระบบ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมยอดยกไป							598,782.55	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

นายพนพร รัตนรักษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายคมล วิทย์อภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ