

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 ประเภทงาน งานอาคาร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	งานโครงการก่อสร้างหอดังเหล็กและท่อเมน	1,410,467.35	1.3033	1,838,262.10	
2	ประเภทงานไฟฟ้าและอื่นๆ	69,745.40	1.0700	74,627.58	
3	งานทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน	16,000.00	-	16,000.00	
4	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	5,000.00	-	5,000.00	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,933,889.68	
	ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง			1,933,889.00	
	ราคากลาง (-หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน-)				

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพานที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาของโครงการนี้
 และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพนพร รัตนรักษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกมล วิทย์อภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/8

โดยทำการก่อสร้างหอดักสูงหลัก(แบบทรงเขมเปญ) ความสูง 20 ซม.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดัก (ชนิดตอกเข็ม)								
1.1	งานชุดดิน-ถมดิน	18.50	ลบ.ม.	-		148.00	2,738.00	2,738.00	
1.2	เสาเข็ม คอ. ขนาด 0.22 x 0.22x6.00 เมตร	25	ต้น	1,350.00	33,750.00	365.00	9,125.00	42,875.00	
1.3	ทรายรองพื้นและถมในวงขอบคอนกรีต	4.20	ลบ.ม.	390.00	1,638.00	90.00	378.00	2,016.00	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,242.99	4,485.98	360.00	720.00	5,205.98	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	8.50	ลบ.ม.	2,355.14	20,018.69	360.00	3,060.00	23,078.69	
1.6	ไม้แบบรวมไม้คร่า	25	ตร.ม.	350.00	8,750.00	154.00	3,850.00	12,600.00	
1.7	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	0.280	ตัน	19,994.40	5,598.43	2,681.00	750.68	6,349.11	
1.8	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	0.320	ตัน	18,168.22	5,813.83	2,681.00	857.92	6,671.75	
1.9	ตะปู	6	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	51.71	775.65	-	-	775.65	
1.11	นอตยึดสกรูยึดหอดัก ขนาด 25 มม.	12	ชุด	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)							108,018.58	
	รวมยอดยกไป							108,018.58	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายพพร รัตนรักษ์

นายกมล วิทย์ภิบาลกุล

นายเกตุกมล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหมืองใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/8

โดยทำการก่อสร้างห้องสูงเหล็ก(แบบทรงกลมแป้น) ความสูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราควันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							108,018.58	
2	งานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ								
2.1	หอดึงเหล็กรูปทรงกลมแป้นขนาดความสูง 30 ซม. สูง 20 เมตร	1	LS	245,000.00	245,000.00	24,500.00	24,500.00	269,500.00	ค่าแรง 10% ของวัสดุ
2.2	เชือกหัวของเหล็ก ขนาด ๑ 2 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.3	ประตูลูกเหล็กของเหล็ก ขนาด ๑ 2 นิ้ว	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.4	ประตูลูกเหล็กของเหล็ก ขนาด ๑ 3 นิ้ว	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (2)							277,000.00	
3	งานประสานอุปกรณ์ปากบ่อมายังห้อง								
3.1	ฝาครอบบ่อ	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.2	ซีเมนต์ ขนาด ๑ 2 นิ้ว	5	อัน	139.00	695.00	-	-	695.00	
3.3	ยูนิเวน ขนาด ๑ 2 นิ้ว	2	อัน	275.00	550.00	-	-	550.00	
3.4	เชือกหัว ขนาด ๑ 2 นิ้ว	1	อัน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.5	สามทางกล ขนาด ๑ 2 ลด 1 นิ้ว	1	อัน	201.00	201.00	-	-	201.00	
3.6	โพลีเอทิลีน ของถังน้ำแวล	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมยอดยกไป							391,764.58	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายพนพร รัตนรักษ์

นายกมล วิทย์อภิบาลกุล

นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ

โดยทำการก่อสร้างห้องสูงเหล็ก(แบบทรงกลมแป้น) ความสูง 20 ซม.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราควันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							391,764.58	
3.7	สามทาง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	อัน	85.00	85.00	-	-	85.00	
3.8	ประตูลูก ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	อัน	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.9	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	ท่อน	160.00	320.00	-	-	320.00	
3.10	นิปเปิล ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ตัว	87.00	261.00	-	-	261.00	
3.11	ตามเกลียวท่อ ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	จุด	50.00	-	-	-	-	
3.12	ผ้าพันพันเกลียวว้ายใหญ่	5	ม้วน	45.00	225.00	-	-	225.00	
3.13	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	4	ท่อน	230.84	923.36	-	-	923.36	
3.14	ข้อต่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	อัน	26.17	78.51	-	-	78.51	
3.15	ท้าวประสานท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	1	กป.	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.16	ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (ลงบ่อบาดาล)	10	ท่อน	238.32	2,383.20	-	-	2,383.20	
3.17	ข้อต่อเกลียวนอก ท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	10	อัน	20.00	200.00	-	-	200.00	
3.18	ข้อต่อเกลียวใน ท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว	10	อัน	25.00	250.00	-	-	250.00	
3.19	เชือกมะนิลา ขนาด Ø 5 มม	50	เมตร	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	รวมยอดยกไป							399,740.65	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายพนพร รัตนรักษ์

นายกมล วิทย์ภิบาลกุล

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาด หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/8

โดยทำการก่อสร้างห้องสูงหลัก(แบบทรงกลมแป้น) ความสูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							399,740.65	
3.20	ซีเมนต์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	2	ตัน	320.00	640.00	-	-	640.00	
3.21	มาตรฐานน้ำ ขนาด Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
3.22	ค่าแรงงานวางท่อ ประสานท่อ ถมกลบ	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (3)							32,862.07	
4	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน								
4.1	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	1	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (4)							16,000.00	
5	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก ชนิดไม่ต่อเคมี								
5.1	งานขุดดิน-ถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
5.2	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	500.00	500.00	90.00	90.00	590.00	
5.3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,355.14	1,177.57	306.00	153.00	1,330.57	
5.4	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.020	ตัน	20,414.58	408.29	2,681.00	53.62	461.91	
5.5	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	51.71	25.86	-	-	25.86	
	รวมยอดยกไป							436,436.99	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายพนพร รัตนรักษ์

นายกมล วิทย์อภิบาลกุล

นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหม้อใหม่

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 5/8

โดยทำการก่อสร้างหอดึงสูงหลัก(แบบทรงกลมแป้น) ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหม้อใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							436,436.99	
5.6	ไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ.	729.91	1,094.87	150.00	225.00	1,319.87	
5.7	ตะปู	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (5)							3,901.90	
6	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
6.1	ถังกรองน้ำสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด 1500 ลิตร	1	ชุด	98,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
	ชนิดวาล์วเปิดเพื่อ ใช้อัด PVC 13.5 พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (6)							98,000.00	
7	งานไฟฟ้า								
7.1	เครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า	1	ตัว	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
7.2	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 15 แอมป์	0	LS	15,000.00	-	-	-	-	
7.3	สายไฟฟ้าชนิด THW-A ขนาด 1x35 มม. พร้อมอุปกรณ์	40	เมตร	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ชนิด โยงสาย								
7.4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประสาบบ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมยอดยกไป							598,782.55	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

นายพนพร รัตนรักษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายคมล วิทย์อภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/8

โดยทำการก่อสร้างท่อส่งสูงหลัก(แบบทรงกลมใหญ่) ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าใช้ระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย/งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รายการเลขที่

แบบเลขที่

-

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมยอดยกมา							605,527.95	
8.1	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
8.1	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว (ชนิดปลายบาน)	1,500	ท่อน	369.16	553,740.00	200.00	300,000.00	853,740.00	
8.2	ชุดอุปกรณ์ ต่อแยกจ่ายน้ำ	50	ชุด	80.00	4,000.00	160.00	8,000.00	12,000.00	
8.3	ประตุน้ำบอสวาล์ว ขนาด Ø 3 นิ้ว	5	ตัว	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
8.4	สามทาง ขนาด Ø 3 นิ้ว	15	ตัว	200.94	3,014.10	-	-	3,014.10	
8.5	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว	40	ตัว	98.13	3,925.20	-	-	3,925.20	
8.6	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	ตัว	35.05	-	-	-	-	
8.7	งานผ่านถนน/คอนกรีตพร้อมเทกลบสู่สภาพเดิม	30	ตร.ม.	400.00	12,000.00	306.00	9,180.00	21,180.00	
8.8	ท่อเหล็ก (BS-M) ขึ้นห้วย, ลอดถนน ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	ท่อน	968.22	-	-	-	-	
8.9	เสา คสล.รับท่อเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร	0	ต้น	350.00	-	50.00	-	-	
8.10	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	20	กป.	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
8.11	ฝาปิดท่อ PVC. ขนาด Ø 3 นิ้ว	5	ตัว	45.00	225.00	-	-	225.00	
8.12	ฝาปิดท่อ PVC. ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	50	ตัว	5.61	280.50	-	-	280.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (8)							890,684.80	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,496,212.75	

(ลงชื่อ)..... นายพนพร รัตนรักษ์

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

นายกมล วิทยอภิบาลกุล

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ

กรรมการ

โดยทำการก่อสร้างหอดักสิ่งสกปรก(แบบทรงกลมแป้น) ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทำการวางท่อเมนจ่ายน้ำ(PVC) ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม 6,000 เมตร พร้อมทำการประสานไฟฟ้าเข้าระบบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 038/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประมาณราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดัก (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
1.1	งานขุดดิน-ถมดิน	28.15	ลบม.	-	-	148.00	4,166.20	4,166.20	
1.2	ทรายรองพื้นและถมในวงขอบคอนกรีต	4.20	ลบม.	500.00	2,100.00	99.00	415.80	2,515.80	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.44	ลบม.	2,242.99	3,229.91	306.00	440.64	3,670.55	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.03	ลบม.	2,355.14	18,911.77	306.00	2,457.18	21,368.95	
1.5	ไม้แบบ	17	ลบม.	729.91	12,408.47	150.00	2,550.00	14,958.47	
1.6	เหล็ก RB 12 มม.	0.239	ตัน	19,994.40	4,778.66	2,681.00	640.76	5,419.42	
1.7	เหล็ก RB 15 มม.	0.361	ตัน	18,168.22	6,558.73	2,681.00	967.84	7,526.57	
1.8	ตะปู	4	กก.	51.40	205.60	-	-	205.60	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	51.71	517.10	-	-	517.10	
1.10	นอตยึดสลักยึดหอดัก ขนาด 25 มม.	12	ชุด	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)							65,748.66	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายพนพพร รัตนรักษ์

นายกมล วิทย์อภิบาลกุล

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ