


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายสามแยกสายตรวจ-คลองเกียบ ม.5 (ข้างป้อมตำรวจ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 207,000 บาท (-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณถนนสายสามแยกสายตรวจ-คลองเกียบ ขนาด 2.40x1.60x1.60 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560
เป็นเงิน 207,901 บาท (-สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพรชัย ไชยประภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายกมล วิทย์อภิบาลกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
 - 6.3 นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



สรุปผลการคำนวณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายสามแยกสายตรวจ-คลองเกียบ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.ห้วยตะพานที่ 128/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	160,304.40	1.2782	204,901.08	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			207,901.08	
	ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น			207,901.00	
	ราคากลาง (-สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน-)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทขอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชี/ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ใช้ราคาวัสดุ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน เมษายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 25.00-25.99 บาท

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายแยกสายตรวจ-คลองเกียบ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ป.ร.4

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร แบบ 1 ช่อง และกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน

แผ่นที่ 1/2

ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หัวตะพานที่ 128/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,400.00	1,400.00	
1.2	รื้อพื้นถนน คสล.	2.00	ลบ.ม.	300.00	600.00	10.00	20.00	620.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.71	ลบ.ม.	1,822.73	3,116.87	306.00	523.26	3,640.13	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ								
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
1.5.2	ไม้โครง	11.50	ลบ.ฟ.	300.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
1.5.3	ไม้ค้ำยัน	25.00	ท่อน	90.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
1.5.4	ตะปู	18.10	กก.	51.40	930.34	-	-	930.34	
1.5.5	ค่าแรงไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	154.00	9,240.00	9,240.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							30,530.47	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประสาท)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายกมล วิฑธอภิบาลกุล)

จง.การเงินและบัญชี/ช่างงาน



(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายเกอูล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายแยกสายตรวจ-คลองก๊วย หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ป.ร.4

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร แบบ 1 ช่อง และกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน

แผ่นที่ 2/2

ตามรายละเอียดแบบแปลน อบรม อบรม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หัวตะพานที่ 128/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มี.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.6.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	0.02	ตัน	22,525.00	540.60	3,401.00	81.62	622.22	
	1.6.2เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	0.03	ตัน	20,601.87	515.05	3,401.00	85.03	600.07	
	1.6.3เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 30 Ø 20 มม.	0.10	ตัน	22,289.72	2,295.84	3,401.00	350.30	2,646.14	
	1.6.4เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 Ø 12 มม.	1.49	ตัน	19,731.31	29,379.92	3,401.00	5,064.09	34,444.01	
	1.6.5เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 Ø 20 มม.	0.54	ตัน	21,248.60	11,410.50	3,401.00	1,826.34	13,236.84	
	1.6.6ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	45.48	1,364.40	-	-	1,364.40	
1.7	งานคอนกรีตโครงสร้าง	23.26	ลบ.ม.	2,046.73	47,606.94	391.00	9,094.66	56,701.60	
1.8	งานขุดดิน	54.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,346.00	5,346.00	
1.9	ทรายถมข้าง BOX	13.92	ลบ.ม.	250.00	3,480.00	10.00	139.20	3,619.20	
2	งานเทพคอนกรีตผิวจราจร								
	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	300.00	450.00	10.00	15.00	465.00	
	งานคอนกรีต	4.56	ลบ.ม.	2,046.73	9,333.09	306.00	1,395.36	10,728.45	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							160,304.40	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมล วิฑยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชี/ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกอกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน