

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างห้องเครื่องหลัก หมู่ที่ 9
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยทำการก่อสร้างห้องเครื่องหลัก ขนาดฐานกว้าง 2.00x2.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ตามแบบ
อบต.กำหนดและติดตั้งถังเก็บน้ำ พีวีซี ขนาด 3000 ลิตร 1 ใบ พร้อมเดินท่อเมนจ่ายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางรวม 300 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เป็นเงิน 120,859 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ไชยประภา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายกมล วิทย์อภิบาลกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประเภทงาน งานอาคาร โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาหมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.ห้วยตะพานที่ 145/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	92,744.36	1.2708	117,859.53	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			120,859.53	
	ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง			120,859.00	
	ราคาก่อสร้าง (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชี/ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ใช้ราคาวัสดุ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน มิถุนายน 2560

-ราคาน้ำมันดีเซลวันที่กำหนดราคากลาง ณ อำเภอมะนัง ลิตรละ 24.00-24.99 บาท

รายละเอียดโครงการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 9

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าเสา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างห้องปฏิบัติการเหล็กขนาดฐาน 2.00 x 2.00 เมตร สูง 6.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ PVC ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ และเดินท่อ PVC

จ่ายน้ำส่งน้ำขนาด 2 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 300 เมตร พร้อมต่อท่อใช้ระบบ ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน

รายละเอียดแบบ อบต.หัวตะพาน

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หัวตะพานที่ 145/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานฐานราก โครงสร้าง								
	ดินขุด	7.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	คอนกรีตหยาบ(ผสมเอง)	0.50	ลบ.ม.	1,822.43	911.22	398.00	199.00	1,110.22	
	คอนกรีตโครงสร้าง(ผสมเอง)	2.85	ลบ.ม.	2,046.73	5,833.18	498.00	1,419.30	7,252.48	
	เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	26.00	กก.	22.52	585.52	3.40	88.40	673.92	
	เหล็กเสริม SR 24 Ø 12 มม.	117.00	กก.	20.78	2,431.26	3.40	397.80	2,829.06	
	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	45.48	90.96	-	-	90.96	
	ไม้แบบ	10.24	ตร.ม.	450.00	4,608.00	115.00	1,177.60	5,785.60	
	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว	11.00	ท่อน	823.36	9,056.96	-	-	9,056.96	
	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 1 1/2 นิ้ว	15.00	ท่อน	678.50	10,177.50	-	-	10,177.50	
	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	368.22	1,841.10	-	-	1,841.10	
	เหล็ก C 75x45x15	5.00	ท่อน	425.23	2,126.15	-	-	2,126.15	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							41,636.95	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชี/ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกตุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ใช้ราคาวัสดุ สม.พ.นียังจังหวัดนครราชสีมาประจำปีเดือน พฤษภาคม 2560

-ราคามัมนัดซื้อวันที่กำหนดราคากลาง ณ อำเภอเมือง ลีดละ 24.00-24.99 บาท

รายละเอียดโครงการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องประชุมที่ 9

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ทำการก่อสร้างห้องถึงโครงสร้างเหล็กขนาดฐาน 2.00 x 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ PVC ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ และเดินท่อ PVC

จ่ายน้ำส่งน้ำขนาด 2 นิ้ว ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 300 เมตร พร้อมต่อท่อเข้าระบบ ตามรายละเอียดแบบแปลน อย.ต.หัวตะพาน

รายละเอียดแบบ อย.ต.หัวตะพาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อย.ต.หัวตะพานที่ 145/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2	งานประปา								
	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5 แบบปลายบาน	75.00	ท่อน	242.99	18,224.25	25.00	1,875.00	20,099.25	
	ถังเก็บน้ำ PVC ขนาด 3,000 ลิตร	1.00	ใบ	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	ข้อต่อ PVC ข้อง 90 ขนาด 2 นิ้ว	15.00	ตัว	35.05	525.75	-	-	525.75	
	ข้อต่อ PVC สามทางขนาด 2 นิ้ว	5.00	ตัว	42.53	212.65	-	-	212.65	
	ข้อต่อ PVC สามทางขนาด 2 นิ้ว สด 3/4 นิ้ว	10.00	ตัว	20.00	200.00	-	-	200.00	
	ประตุน้ำบอลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	280.00	560.00	-	-	560.00	
	งานชุดวางท่อ	300.00	เมตร	-	-	25.00	7,500.00	7,500.00	
	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	140.19	560.76	-	-	560.76	
	คลิปรัดท่อ	12.00	ตัว	28.00	336.00	-	-	336.00	
	ค่าประกอบโครงเหล็ก	761.30	กก.	-	-	10.00	7,613.00	7,613.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							92,744.36	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย ไชยประภา) (นายเกตุล พรหมสุวรรณ) (นายเกตุล พรหมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ -การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

-ใช้ราคาวัสดุ สบง.พานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน มิถุนายน 2560

-ราคาน้ำมันดีเซลวันที่กำหนดราคากลาง ณ อำเภอเมือง ลีดระ 24.00-24.99 บาท