

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คลส.สายสะพานต้นเลียบ-บ้านนางจาน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิวตะพาน อำเภอยางตลาด จังหวัดนครราชสีมา

លេខ ១៧.៤

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานต้นเลียบ-บ้านนางจวน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตรหนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

แผ่นที่ 1/1

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. หรือติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (กองช่าง)

ประมาณการโดย นาย. ก้องกุล พรหมสุวรรณ ตำแหน่งนายช่างโยธา ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาต่อวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,400.00	ตร.ม.	-	-	0.50	700.00	700.00	
2	ทรายหยาบ	70.00	ลบ.ม.	300.00	21,000.00	10.00	700.00	21,700.00	
3	เหล็กเสริมไวร์เมตส์	1,400.00	ตร.ม.	35.00	49,000.00	5.00	7,000.00	56,000.00	
4	คอนกรีต	210.00	ลบ.ม.	1,839.94	386,387.40	245.00	51,450.00	437,837.40	
5	ไม้แบบ 50 มม	52.50	ตร.ม.	230.00	12,075.00	-	-	12,075.00	
6	คาน้ำแรงไม้แบบ	105.00	ตร.ม.	-	-	105.00	11,025.00	11,025.00	
7	เหล็กรัด RB- 19 มม.	319.68	กก	22.71	7,259.93	-	-	7,259.93	
8	วัสดุรอยต่อ	10.00	ลิตร	28.00	280.00	-	-	280.00	
9	วัสดุโหล่ทาง	60.37	ลบ.ม.	300.00	18,111.00	10.00	603.70	18,714.70	
10	ท่อ pvc 3/4 นิ้ว	6.00	ฟุต	52.34	314.04	-	-	314.04	
11	กระดาดขาน้อย	4.00	แผ่น	80.00	320.00	-	-	320.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								566,226.07	