

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคุระ-บ้านห้อยม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 486,500 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคุระ-บ้านห้อยม หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.100 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
เป็นเงิน 487,900 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพรชัย ไชยประภา ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายกมล วิทย์อภิบาลกุล ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
6.3 นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคุระ-บ้านห้อยม หมู่ที่ 8

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน
 ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคุระ-บ้านห้อยม หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 รายละเอียดแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยตะพาน ที่ 253/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน	FACTOR F.	รวมราคา ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,733.91	1.3749	484,973.85	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				487,973.85	
ขอปรับราคากลางค่าก่อสร้างเพียง (สีสันแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				487,900.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทยอภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

รายละเอียดรายการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งกระ-บ้านห้อยม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยตะพาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งกระ-บ้านห้อยม หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ค่าทางหินคลุกข้างละ 0.50 เม. แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/10 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.ห้วยตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายงาน

ประมาณการโดย

หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าเสา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน ที่ 253/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ประมาณราคามีวันที่ 20 ธันวาคม 2560

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,740.00	1,740.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	220.00	8,800.00	10.00	400.00	9,200.00	
3	เหล็กเสริม ไรร์เมดส์	800.00	ตร.ม.	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	
4	คอนกรีต 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	2,046.73	245,607.60	306.00	36,720.00	282,327.60	
5	ไม้แบบ 25%	15.00	ตร.ม.	220.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
6	คานาง ไม้แบบ 100%	60.00	ตร.ม.	-	-	115.00	6,900.00	6,900.00	
7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	178.00	กก.	24.39	4,341.42	-	-	4,341.42	
8	วัสดุรองต่อ	5.00	ลิตร	28.00	140.00	-	-	140.00	
9	วัสดุให้ค่าทาง(รวมค่าขนส่ง/เกรดเกลี่ย)	30.00	ลบ.ม.	474.21	14,226.30	-	-	14,226.30	
10	ท่อ pvc 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	49.53	148.59	-	-	148.59	
11	กระดาษาชน้อย	3.00	แผ่น	50.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							352,733.91	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพรชัย ไชยประภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล วิทย์อภิบาลกุล)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน