

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งถนนสายสะพานต้นเลียบ-บ้านนางจวน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดย ทำการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่ง โดยใช้กล่องเกรเบียนบรรจุหินขนาดใหญ่ ขนาด 15/30 ความยาว 30 เมตร ความลึก 7.00 เมตร พร้อมถมหินบริเวณถนนที่ทรุดตัว จำนวน 8 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 8/2561
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 499,800.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปผลการราคากลางก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพรชัย ไชยประภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายกมล วิฑยอภิบาลกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
 - 6.3 นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



แบบสรุปผลการราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งถนนสายสะพานต้นเลียบ-บ้านนางจวน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยใช้กล่องเกรเบียน บรรจุหินใหญ่ขนาด 15/30 ความยาว 30.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร

พร้อมทำการถมหินคลุกบริเวณถนนที่เกิดการทรุดตัว จำนวน 8 ลบ.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน ที่ 8/2561

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 135/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประมาณราคารวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานทาง							
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	80.00	25.00	2,000.00	1.4019	35.05	2,803.80
	1.2 หินคลุกถมผิวจราจร	ลบ.ม.	8.00	454.76	3,638.08	1.4019	637.53	5,100.22
2	งานหิน/กล่องเกรเบียน							
	2.1 งานปรับแต่งพื้นที่	ตร.ม.	60.00	3.71	222.60	1.4019	5.20	312.06
	2.2 งานขุดดินปรับระดับ	ลบ.ม.	60.00	25.60	1,536.00	1.4019	35.89	2,153.32
	2.3 งานดินถมปรับหลังตลิ่ง	ลบ.ม.	150.00	240.00	36,000.00	1.4019	336.46	50,468.40
	2.4 กล่องเกรเบียน 1.00x2.00x1.00 เมตร	กล่อง	120.00	1200.00	144,000.00	1.4019	1,682.28	201,873.60
	2.5 ผ้าใยสังเคราะห์	ตร.ม.	210.00	70.00	14,700.00	1.4019	98.13	20,607.93
	2.6 หินใหญ่ขนาด 15/30	ลบ.ม.	240.00	635.00	152,400.00	1.4019	890.21	213,649.56
	2.7 หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	4.50	454.76	2,046.42	1.4019	637.53	2,868.88
					356,543.10	รวม		499,837.77
								499,800.00

ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรับยอด

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

356,543.10

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

นายพรชัย ไชยประภา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายกมล วิทยอภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนเมษายน 2561 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร