

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวขอยศูนย์-หัวขอยห้า หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หัวตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,787,900 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดย ทำการถมดินยกระดับพื้นทาง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,183 ลบ.ม.พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7350 ตร.ม.พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คอ.ร.ขนาด 1.20x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีตปากท่อ พื้นที่รวม 36 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
เป็นเงิน 5,941,800 บาท (-ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมีดังนี้
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพรชัย ไชยประภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายกมล วิทยอภิบาลกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
 - 6.3 นายเกื้อกูล พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



แบบสรุปผลการราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวขอยศูนย์-หัวขอยห้า หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน โดยทำการถมดินยกระดับพื้นทาง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,183 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.10 เมตร ใหญ่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,350 ตร.ม. พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คอ. ขนาด 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมลาดคอนกรีตปากท่อ พื้นทั้งหมด 36 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หัวตะพาน ที่ 314/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ประมาณราควันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	8,820.00	1.79	15,787.80	1.4019	2.51	22,132.92
2	งานดินถมปรับระดับ หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	1,183.00	440.00	520,520.00	1.4019	616.84	729,716.99
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	360.00	300.00	108,000.00	1.4019	420.57	151,405.20
4	งานเหล็กเสริมไวร์เมตส์	ตร.ม.	7,350.00	40.00	294,000.00	1.4019	56.08	412,158.60
5	งานคอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.	1,080.00	2,355.14	2,543,551.20	1.4019	3301.67	3,565,804.43
6	ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	1,080.00	306.00	330,480.00	1.4019	428.98	463,299.91
7	งานไม้แบบ 50%	ตร.ม.	220.50	250.00	55,125.00	1.4019	350.48	77,279.74
8	ค่าแรงไม้แบบ 100 %	ตร.ม.	441.00	133.00	58,653.00	1.4019	186.45	82,225.64
9	เหล็กเสริม RB 19 มม.	กก.	1,912.12	27.37	52,334.72	1.4019	38.37	73,368.05
10	เหล็กเสริม RB 16 มม.	กก.	2,613.16	25.61	66,923.03	1.4019	35.90	93,819.39
11	วัสดุรอยต่อ	ลิตร	35.00	30.00	1,050.00	1.4019	42.06	1,472.00
12	วัสดุไหลทาง หินคลุก	ลบ.ม.	220.50	516.17	113,815.49	1.4019	723.62	159,557.93
13	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	ท่อน	35.00	49.53	1,733.55	1.4019	69.44	2,430.26
14	กระดาดขานอ้อย	แผ่น	35.00	50.00	1,750.00	1.4019	70.10	2,453.33
15	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	4.50	2,548.99	11,470.46	1.4019	3573.43	16,080.43
16	ท่อ คอ. ขนาด 1.20x1.00 เมตร	ท่อน	16.00	2,600.00	41,600.00	1.4019	3644.94	58,319.04
17	งานลาดคอนกรีตปากท่อ	ตร.ม.	36.00	600.00	21,600.00	1.4019	841.14	30,281.04
					4,238,394.24	รวม		5,941,804.89
ตัวอักษร(ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรับยอด								5,941,800.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

4,238,394.24

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพรชัย ไชยประภา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกมล วิทยอภิบาลกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกื้อกุล พรหมสุวรรณ

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาประจำเดือน สิงหาคม 2561 /ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร